

《云南省装配式建筑工程计价标准》更正表

| 章节 | 位置 | 定额编码 | 内容 | 更正前内容 | 更正后内容 |
|------|-----------------------------|---|-------------------|----------------------------|---|
| 总说明 | 第 2 页第 12 行第八条第 6 款 | | | 6. 本标准中所使用的砂浆均按干混预拌砂浆编制，…… | 6. 本标准中采用干混预拌砂浆的项目，…… |
| | 第 2 页第 12 行第八条第 6 款 | | 增加第（3）条 | 无 | （3）因连续使用量较小未列砂浆搅拌机的项目，砂浆按现场人工调配编制，除采用的砂浆不同可调整，采用湿拌预拌砂浆者，每立方米砂浆扣除人工 0.2 工日，其余项目人工、机械不作调整 |
| 上册目录 | 第 5 页倒数第十一行 | | | 3. 涂料防水……313 | 删除 |
| | 第 5 页倒数第十行 | | 序号错误 | （1）沥青玻璃纤维布防水……313 | （3）沥青玻璃纤维布防水……313 |
| | 第 5 页第十行后面 | | 增加一行 | | 3. 涂料防水……314 |
| | 第 5 页倒数第三十七、三十八行 | | 序号错误 | （2）改性沥青防水涂料、（3）高分子防水涂料 | （1）改性沥青防水涂料、（2）高分子防水涂料 |
| 第一章 | 第 3 页说明岩石分类表第三、五行，第二列 | | 岩石分类 | 软石、较硬岩石 | 软岩、较硬岩 |
| | 第 23、24、28、32、33、34、35、36 页 | 5-1-71、76、81、99、120、124、128、132、135、139 | 项目名称 | 较坚硬岩 | 较硬岩 |
| 第三章 | 第 109 页 | | 第二条第 13 款后面增加 | ……计算。 | 13. ……计算。泥浆池建造和拆除工程量等于泥浆制作工程量。 |
| | 第 139 页 | 5-3-164 | 增加：材料名称、单位、单价、消耗量 | | 干混预拌砂浆、m3、443、63、0.02 |
| | | | 基价、材料费 | 53.64、19.15 | 62.51、28.02 |

《云南省装配式建筑工程计价标准》更正表

| 章节 | 位置 | 定额编码 | 内容 | 更正前内容 | 更正后内容 |
|-----|-------------|-------------------------------|-----------------------|---|--|
| 第五章 | 第 178、179 页 | 5-5-15~24 | 删除预拌水泥砂浆：名称；单位；单价、消耗量 | 预拌水泥砂浆、m ³ 、296.67、0.303 | 删除 |
| | | | 更正预拌混凝土消耗量 | 9.797 | 10.1 |
| | 第 179 页 | 5-5-25 | 删除预拌水泥砂浆：名称；单位；单价、消耗量 | 预拌水泥砂浆、m ³ 、296.67、0.303 | 删除 |
| | | | 更正预拌混凝土消耗量 | 9.847 | 10.1 |
| | 第 178、179 页 | 5-5-15~25 | 基价错误 | 4875.00、4759.70、4642.62、4525.81、5510.53、4840.73、4923.85、4759.62、5008.88、5229.59、5040.23 | 4894.49、4779.19、4662.11、4535.30、5530.02、4860.22、4943.34、4779.11、5028.37、5249.08、5041.67 |
| | | | 材料费错误 | 3646.28、3644.49、3640.92、3639.21、3646.13、3646.29、3647.09、3644.41、3643.63、3628.36、3663.86 | 3665.77、3663.98、3660.41、3658.70、3665.62、3665.78、3666.58、3663.90、3663.12、3647.85、3665.30 |
| | 第 181、182 页 | 5-5-36~40、5-5-42~44、5-5-46、47 | 删除预拌水泥砂浆：名称；单位；单价、消耗量 | 预拌水泥砂浆、m ³ 、296.67、0.275 | 删除 |
| | | 5-5-46、47 | 更正预拌混凝土消耗量 | 9.825 | 10.1 |
| | | 5-5-35、41 | 删除预拌水泥砂浆：名称；单位；单价、消耗量 | 预拌水泥砂浆、m ³ 、296.67、0.404 | |
| | | | 更正预拌混凝土消耗量 | 8.392 | 8.796 |
| | | 5-5-35~44、5-5-46、47 | 基价错误 | 4243.65、4429.93、4363.59、4236.96、4200.36、4360.35、3953.00、4164.06、4424.74、4300.58、4668.40、4419.91 | 4269.65、4447.62、4381.28、4254.65、4218.05、4378.04、3979.00、4181.75、4442.43、4318.27、4686.09、4437.60、 |

《云南省装配式建筑工程计价标准》更正表

| 章节 | 位置 | 定额编码 | 内容 | 更正前内容 | 更正后内容 |
|-----|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|---|
| 第五章 | 第 181、182 页 | 5-5-35~44、 5-5-46、47 | 材料费错误 | 3378.79、3653.87、3652.08、 3642.21、3642.21、3638.81、 3378.79、3638.81、3650.69、 3638.80、3643.54、3643.54 | 3404.79、3671.56、3669.77、3659.90、3659.90、 3656.50、3404.79、3656.50、3668.38、3656.49、 3661.23、3661.23 |
| 第七章 | 第 222 页工程量计算规则第一条第 1 款第二行 | | | 焊壁、仰钉…… | 焊壁、铆钉…… |
| | 第 222 页工程量计算规则第一条第 3 款第二行 | | | 隔板和肋板…… | 隔板和肋板…… |
| 第八章 | 第 250 页工程量计算规则第二条第 2 款 | | | 2. 岩棉铺设安装…… | 删除 |
| 第九章 | 第 269 页机械栏 | 5-9-16 | 干混砂浆罐式搅拌机 公 称储量：20000L 消耗量 | 4.3 | 0.043 |
| | 第 269 页基价、机械费 | | 基价、机械费 | 21403.54、1367.18 | 20193.83、157.47 |
| 第十章 | 第 296 页第九行 | | | 4. 涂料防水 | 删除 |
| | 第 296 页第十行 | | | 玻璃纤维布…… | (6) 玻璃纤维布…… |
| | 第 313 页小节名称及序号 | | | 3. 涂料防水 (1) 沥青玻璃纤维 布防水 | (3) 沥青玻璃纤维布防水 |
| | 第 314 页小节名称及序号 | | | (2) 改性沥青防水涂料 | 3. 涂料防水 (1) 改性沥青防水涂料 |
| | 第 316 页小节序号 | | | (3) 高分子防水涂料 | (2) 高分子防水涂料 |

《云南省装配式建筑工程计价标准》更正表

| 章节 | 位置 | 定额编码 | 内容 | 更正前内容 | 更正后内容 |
|------|------------------|---------------------------|---------------------------|--|--|
| 第十三章 | 第 37 页说明第六条第 5 款 | | | 5. 墙面、柱……（建筑胶粘贴项目除外）及…… | 5. 墙面、柱……（含建筑胶粘贴项目）及…… |
| | 第 47 页机械栏 | 5-13-45、47 | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量：20000L 消耗量 | 0.224、0.226 | 0.124、0.126 |
| | 第 47 页材料栏 | 5-13-46 | 干混普通抹灰砂浆 DP M15 名称、消耗量 | 干混普通抹灰砂浆 DP M15 1.131 | 干混普通抹灰砂浆 DP M10、2.078 |
| | | 5-13-47 | 干混普通抹灰砂浆 DP M10 | — | 1.352 |
| | 第 47 页 | 5-13-45~47 | 基价错误 | 29915.88、31736.10、32034、98 | 29887.47、32092.16、32528.14 |
| | | 5-13-45、47 | 机械费错误 | 63.65、64.22 | 35.24、35.81 |
| | | 5-13-46 | 材料费错误 | 22228.22 | 22584.28 |
| | 第 56、57、58 页 | | 干混砂浆罐式搅拌机 公称储量：20000L 消耗量 | 0.101 | — |
| | | 5-13-73、75、77、79、81、83、85 | 基价错误 | 16717.47、18816.20、19083.21、9741.49、9648.45、10881.94、11215.81 | 16688.77、18787.50、19054.22、9712.79、9619、75、10853.24、11186.82 |
| | | | 机械费错误 | 28.70、28.70、28.99、28.70、28.70、28.70、28.99 | — |
| 第十七章 | 第 266 页 | 5-17-132 | | 复合模板板 | 复合模板 |