

云南省二级造价工程师职业资格考试教材《建筑安装工程计价与计量实务》更正表

章节	例题编号	位置	内容	更正前内容	更正后内容
第一篇 工程计价实务（建筑安装工程通用） 第一节 消耗量定额的应用方法	【例 1.1.1】	第 3 页倒数第 5 行	单位错误	（元/100m³）	（元/100 m²）
	【例 1.1.3】	第 4 页第 9 行	文字错误	电费敷设	电缆敷设
		第 4 页第 20、22、23 行	数字错误	1031.75、1088.96、12523.04	1031.76、1088.97、12523.16
	【例 1.1.4】	第 4 页倒数第 15 行	内容调整	（2020 版）第五条	（2020 版）第十二章“墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程”说明第五条
	【例 1.1.5】	第 4 页 倒数第 6、3、2 行	数字错误	1265.64、3951.30、30207.69	1518.76、4204.42、32142.79
		（二）定额换算应用	增加内容	无	1. 综合工日单价包括定额人工费及规费，计算式为： 综合工日单价=定额人工单价×1.2
		第 5 页 倒数第 9、5 行	序号变更	1. 2.	2. 3.
	例【1.1.8】	第 6 页第 3、4 行	内容调整	……套用卷材防水相应项目立面定额项目，人工乘系数 1.43.	……套用卷材防水相应项目，人工乘系数 1.43。（定额已更正）
		第 6 页第 6、12 行	数字错误	584.48，7605.88	684.48，7605.89
	例【1.1.10】	第 6 页倒数第 8、7 行	单位错误	（元）	（元/100m³）
	例【1.1.11】	第 6 页倒数第 4 行	内容调整	按题给条件试计算其定额基价。	按题给条件试计算其定额基价及直接工程费。
	例【1.1.12】	第 7 页第 9 行	内容调整	某工程木地板采用平口安装……	某工程木地板铺在水泥地面上，采用平口安装……
		第 7 页倒数第 18 行	内容调整	“砌筑工程”规定	“砌筑工程”说明第二条第 13 款规定
	例【1.1.13】	第 7 页倒数第 14 行	内容调整	第七条第 6 款有关规定，	第七条第 6 款有关规定（定额已更正），
	例【1.1.14】	第 8 页第 4 行	文字错误	聚安酯	聚氨酯
		第 8 页第 9 行	数字错误	27.70	25.70
		第 8 页倒数第 10 行	单位错误	（工日/100m³）	（工日/100 m²）
	例【1.1.15】	第 8 页倒数第 16、5 行	内容调整	制作安装的定额工程量	安装的工程量
		第 8 页倒数第 4、3 两行之间	内容增加	无	（三）铝合金门窗现场安装工程的直接工程费 =14074.82+119306.17=133380.99（元）
	例【1.1.17】	第 9 页正数第 12 行	内容调整	“……混凝土工程”第二条	“……混凝土工程”说明第二条
		第 9 页正数第 15 行	内容调整	混凝土定额损耗率为 1%。	删除
		第 9 页倒数第 18 行	数字错误	6.66	5.66
	例【1.1.18】	第 9 页倒数第 12 行	内容调整	三类土，	三类土干土，

云南省二级造价工程师职业资格考试教材《建筑安装工程计价与计量实务》更正表

章节	例题编号	位置	内容	更正前内容	更正后内容
		第 9 页倒数第 11 行	内容调整	7. 10m)，人工挖土部分采用人工装车，	7. 10m)，先弃土于 5m 以内，后采用人工装车运输，
		第 9 页倒数第 12 行	数字错误	1982. 51	1982. 5
		第 9 页 倒数第 6、5、4、1 行	单位错误	元/10m ³	元/100m ³
		第 10 页第 1~3 行	单位错误	元/10m ³	元/100m ³
		第 10 页第 4 行	文字错误	起挖	超挖
			文字删除	(≤0. 5m……)，本题……不计。	删除
		第 10 页第 5 行	列式错误	35. 533+35. 533×5%=37. 310	35. 533+35. 533×5%+35. 533×5%=39. 086
		第 10 页第 7、10、11、13 行	数字错误	37. 310、3984. 71、13267. 54、13267. 47、 35242. 09	39. 086、4174. 38、13685. 34、13685. 34、35659. 96
		第 10 页第 11 行	内容调整	挖土方	挖运土方
	例【1. 1. 19】	第 10 页第 18 行	内容调整	总说明规定，	总说明第七条第 6 款有关规定（定额已更正），
		第 10 页倒数第 3 行	内容调整	市场行情：	市场价格：
	例【1. 1. 20】	第 10 页倒数第 2 行	内容调整	级配砂石	级配砂
		第 10 页倒数第 1 行	内容调整	说明可知，…（碎石 40；	说明及现浇混凝土定额编号 113 项可知，…（碎石 40mm；
		第 11 页正数第 1、3、4 行	内容调整	碎石 40	碎石 40mm
		第 11 页正数第 3 行	内容调整	说明可知，…	说明及现浇混凝土定额编号 102 项可知，…
		第 11 页正数第 6 行	内容调整	说明可知，…	说明及水泥砂浆（细砂）定额编号 1 项可知，…
	(四) 工料机分析	第 11 页正数第 11 行	内容调整	…台班用量。	…台班用量。机械费中的人工费不属于分部分项工程及施工组织措施项目定额综合人工范畴，其费用属于机械费的组成部分，但机械台班中的燃料动力（电、汽油、柴油等）属随市场变化的材料。
		第 11 页正数第 16 行	内容调整	(或实际…)	(或附录一未列出配合比的半成品材料按实际…)
	例【1. 1. 21】	第 11 页倒数第 19 行	内容调整	总说明规定，	总说明第七条第 6 款有关规定（定额已更正），
		第 11 页倒数第 13 行	内容调整	(1) 查阅定额	(1) 一次材料分析查阅定额
		第 11 页倒数第 8 行	内容调整	(2) 查附录配合表可知	(2) 二次材料分析，查附录一配合比表定额编号 1 项可知
		第 11 页倒数第 7 行	内容调整	(即二次材料分析)	删除
		第 11 页倒数第 6 行	数字错误	0. 227、4. 163	0. 236、4. 328
		第 12 页第 3、4 行	数字错误	23. 300、71. 438	8. 610、26. 398

云南省二级造价工程师职业资格考试教材《建筑安装工程计价与计量实务》更正表

章节	例题编号	位置	内容	更正前内容	更正后内容
		第 12 页第 8、12 行	数字错误	4. 163、71. 368	4. 328、26. 398
	例【1. 1. 22】	第 12 页第 14 行	内容调整	并分析……定额用量。	并分析该项目所用自卸汽车（综合二）所需的油料定额用量。
		第 12 页倒数第 15 行	符号错误	1000/100	1000÷100
		第 12 页倒数第 9、8 行	单位错误	121、151	12t、15t
		第 12 页倒数第 5、4、1 行	数字错误	43. 1、46. 5、677. 259	43. 19、46. 59、677. 260
		第 13 页表 1. 1. 1 第 4 列	内容调整	1. 换平层：20 厚…	1. 换平层：20 厚干混预拌砂浆…
		第 13 页倒数第 26 行	内容调整	1. 20 厚 1:2. 5 水泥砂浆找平层基层：混凝土垫层。	1. 20 厚 1:2. 5 干混预拌水泥砂浆找平层。
	例【1. 1. 23】	第 13 页倒数第 13 行~第 10 行	内容调整	依据……其他不变。	查《云南省建筑工程计价标准》（2020 版）中无“水磨石楼地面不带嵌条”定额项目，故采用“水磨石楼地面带嵌条”定额项目（1-11-32）进行换算。换算时扣除“水磨石楼地面带玻璃嵌条”定额中的玻璃嵌条（平板玻璃）材料用量，人工乘 0. 85 系数，其他不变。（本规定定额已更正补充）
		第 13 页倒数第 6、5 行	单位错误	（元/100 m ² ）	（元/100m）
		第 14 页第 6、7、9 行	数字错误	16. 38、1432. 88、9826. 06	13. 68、1432. 87、9826. 01
		第 14 页 表 1. 1. 2 综合单价计算表	数字错误	6795. 76、1432. 88	6795. 78、1432. 87
第二篇 土建工程计量 第一章 建筑面积计算应用	例【2. 1. 1】	第 21 页 图 2. 1. 7	内容调整	④-⑤轴交 D 轴外阳台长度尺寸按外边线	④-⑤轴交 D 轴外阳台长度尺寸标注位置按中心线考虑
	例【2. 1. 3】	第 22 页 图 2. 1. 8	内容调整	①轴、⑨轴、A 轴、G 轴外标识 120	①轴、⑨轴、A 轴、G 轴外标识为 100
第四篇 教学图示范 案例 第二章 安装工程案例	【例 4. 2. 1】	第 266 页正数第 4 行	文字错误	考虑消毒冲洗	考虑消毒冲洗